



RABMAX = rabattement maximal admissible

Figure 5 : Productivités comparées des forages d'essai de Beaumont-la-Ronce (B2) et de Neuillé-Pont-Pierre (G1 et I3)

Pré-forage de Bel Air : Courbe Neuillé I3 (juillet 2008)

EVALUATION DES PERTES DE CHARGE AU Puits DE POMPAGE

Opération : CCGC FORAGE I3
 Localisation : NEUILLE PONT PIERRE
 Société : ANTEA
 Date pompage : 21-avr-08

Nom de l'ouvrage : I3
 Type d'ouvrage : Puits
 Aquifère testé : SENO TURONIEN

Pompage par paliers	Palier 1	Palier 2	Palier 3	Palier 4	Palier 5
Débit (m3/h)	17.23	29.87	45.52	58.18	
Temps de pompage (min)	60	60	60	60	
Temps de remontée (min)	60	120	60	60	
Rabattement observé (m)	7.2	12.95	21.2	27.56	